

Kläranlage Kläden

Planungsbüro:	Ingenieurbüro Schinke & Partner 3178 Hameln
Ausbaugröße:	12.000 EW zweistraßig
Inbetriebnahme:	30. Januar 1995
Bauzeit:	18 Monate
Überwachungswerte:	BSB 5 < 20 mg/l CSB < 75 mg/l NH ₄ -N < 5 mg/l Nges. < 10 mg/l Pges. < 5 mg/l

Technische Kurzbeschreibung:

Abwasserreinigungsanlagen	Rechenanlage/ Sandfang Biofilter Ausgleichsspeicher Anaerobbecken Belebungsbecken Nachklärbecken chemische Phosphatfällung
Schlammbehandlung	Bandpresse Schlammspeicher Fäkalschlammannahmestation
sonstige Anlagen	Maschinen- und Betriebsgebäude