

Kläranlage Thielbeer

Planungsbüro: Ingenieurbüro Schulz von der Ohe
Hoefftstraße 17
29525 Uelzen

Ausbaugröße: 19.000 EW
zweistraßig

Inbetriebnahme: 12. November 1993

Bauzeit: 11 Monate

Überwachungswerte:

BSB 5	<	20 mg/l
CSB	<	80 mg/l
NH ₄ -N	<	10 mg/l
N _{ges.}	<	18 mg/l
P _{ges.}	<	2 mg/l

Technische Kurzbeschreibung:

Abwasserreinigungsanlagen

- Einlaufpumpwerk
- Rechenanlage/ Sandfang
- Belebungsbecken mit innenliegenden Bio-P Becken
- Chemische Phosphatfällung
- Nachklärbecken
- Schneckenpumpwerk (Rücklaufschlamm)
- Ablaufmengenmessanlage mit Probenahmeschacht

Schlammbehandlung

- Schlammeindickanlage
- Schlamm Speicher
- Fäkalschlammannahmestation

sonstige Anlagen

- Maschinen- und Betriebsgebäude
- Energieversorgung